Ersatzneubau 380-kV- Leitung Conneforde Elsfleth_West mit Abzweig Huntorf

(BBPIG Vorhaben Nr.56/NEP P119)

Hier: Maßnahme M90 Abschnitt 1:

Conneforde - Elsfleth_West

LH-14-331 / LH-14-335

Lage-/Grunderwerbsplan

1.Deckblattänderung

Mast Nr. 052 - Mast Nr. 049

1 Errichtung der 380-kV-Leitung Conneforde_Ost - Elsfleth_West vom UW Conneforde_Ost bis zum UW Großenmeer und vom UW Großenmeer bis zum UW Elsfleth_West

2 Rückbau der 220-kV Leitung LH-14-201 Farge-Conneforde von Mast 026A bis Mast 090

11 Provisorium E zwischen Mast 55 und 57 der 220-kV-Leitung Farge - Conneforde bestehend aus Freileitungsendmasten und Bauseinsatzkabel

13 Kreuzung mit der 110-kV-Leitung BL 545 Leer - Bremen (Bahnstromleitung) zwischen Mast 51 und 52 der geplanten 380-kV-Leitung Conneforde - Elsfleth_West

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2023

Flur 028 | Gemeinde Rastede, Gemarkung Rastede | Flur 029 | Landkreis Ammerland | Landkreis Wesermarsch | Gemeinde Ovelgönne, Gemarkung Großenmeer | Flur 007

Legende:

Mastnummer: 034 WA140-27,00 (Mastnummer / Mastlänge); Länge von Mast zu Mast: -365,8-; 035 T1-24,00

Arbeitsfläche, Seilzugfläche, Trassenachse, Freileitung, Schutzbereich, dauerhafte Zuwegung, Bemallung des Schutzbereiches in Feldmitte / am Mast, temp. Zuwegung

1 Eigentümer-schlüsselnummer; 5 Grundstücks-ordnungsnummer; 37 Flurstücksnummer

Abspannmast (Neubau / Bestand / Demontage); Tragmast (Neubau / Bestand / Demontage); 1 Bauwerksnummer

Rechtserwerb:

- Neubau -
- dauerhafte dingliche Sicherung
- dauerhafte dingliche Sicherung - Zuwegung
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme - Provisorium
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme - Schutz-/Schleifgerüst
- Rückbau -
- bestehende dingliche Sicherung (Entlassung Grundbuch)
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Schutz-/Schleifgerüst

Grenzen: Land, Kreis, Stadt/Gem., Gemarkung, Flur, Flurstück, Flurbereinigung, Rückbau, Hoch- u. Mittelsp.-Ltg., Wasserhaltung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, 26.06.2024

i.V. Projektleiter Planung und Genehmigung | i.V. Gesamtprojektleiterin

Firma: PFALZWERKE ENERGY GmbH Systemdienstleistungen

Maßstab 1:2000; Einheit: Meter

Bezugssystem: ETRS89 UTM32

	Datum	Name
Bearb.	19.03.2024	A. Soja
Gepr.	26.03.2024	A. Müllers

Index	Änderung	Datum	Name
1.	1 Deckblatt	19.03.2025	M.K.

TENNET Taking power further

Behördenvermerke: